

COLEGIUL NATIONAL „NICOLAE IORGA”

VALENII DE MUNTE

NR. 3365/21.04.2018

## CAIET DE SARCINI

### PRIVIND LUCRĂRILE DE ÎNLOCUIRE ȘI MONTARE TÂMPLĂRIE PVC

COD CPV: 44221000-5

Prezentul Caiet de sarcini conține ansamblul cerintelor minime pe baza carora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnico- financiară în condițiile în care criteriul de evaluare a ofertelor este „pretul cel mai scăzut”

În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini nu va fi luată în considerare, decât în măsura în care caracteristicile tehnice oferite sunt superioare celor prevăzute în prezentul caiet de sarcini. Ofertă care conține specificații tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini sau care nu satisfac cerințele din caietul de sarcini va fi declarată neconformă și va fi respinsă.

#### Obiectul contractului de achiziție publică:

#### LUCRĂRI DE ÎNLOCUIRE ȘI MONTARE TÂMPLĂRIE PVC LA SALA DE SPORT;

- Uși duble din PVC, panou alb deschidere exterior cu dimensiuni cuprinse între: 1800–2200 cm - 2 buc
- Suprafață totală cuprinsă între 7,800mp și 7,900 mp;
- Reglaj ușă aluminiu sală de sport;
- Înlocuit balamă ușă ;
- Înlocuit balamă ușă 3D;

Dimensiunile specifice confecționării și montajului de tâmplărie, vor fi determinate de executant prin măsurători pe teren.

**Propunerea tehnică:** trebuie să cuprindă cerințele din prezentul caiet de sarcini, cu caracteristicile precizate.

**Cerințe minime obligatorii ale prestatorului de servicii:**

- Toate elementele de tâmplărie vor fi confecționate din profil PVC , culoare albă;
- Feroneria va fi rezistentă la deschideri și închideri repetate, silențioasă, reglabilă;
- Produsele vor fi însoțite de certificate de calitate, de garanție, declarații de conformitate și agremente tehnice.
- Prețul ofertat va include măsurători, material, manoperă, transport, montaj .
- Reparațiile se vor face pe toată suprafața deteriorată.

**DESCRIEREA LUCRĂRILOR:**

1. Operațiile necesare executării lucrărilor de înlocuire a celor 2 usi sunt următoarele:

- Demontarea tâmplăriei din aluminiu existente;
- Montarea tâmplăriei PVC;
- Reparații glafuri interior-exterior;
- Demontarea balamalelor defecte si inlocuire acestora cu altele noi;
- Reglaj usa de aluminiu.

**Termenul de execuție:** 15 zile de la începerea lucrării.

**Termenul de garanție a lucrării:**12 luni de la recepția lucrărilor.

Operatorul economic se obligă să efectueze lucrările solicitate la sediul autorității contractante, în termenul prevăzut.

**Propunerea financiară:**

Oferta financiara va conține atât valoarea fără TVA, cât și valoarea cu TVA.

Oferta va fi depusă și înregistrată la Biroul Secretariat al Colegiului Național „Nicolae Iorga”, str. Berceni, nr. 42 sau pe adresa de e-mail: cn.iorga@gmail.com

Produsele oferite vor avea certificate de garanție pe o perioadă de 24 luni.

Firmele participante trebuie să dețină poziții de catalog SICAP valide. Ofertantul va asigura în preț oferit transportul produselor la sediul beneficiarului.

Furnizorul va răspunde pentru calitatea produselor furnizate, autoritatea contractantă fiind în drept să solicite schimbarea produselor cu altele conforme cu cerințele din caietul de sarcini.

ÎNTOCMIT,

Iliescu Elena

