



Aprobat,  
Dir. Prof. Marghicioala – Andrei, Maria



**CAIET DE SARCINI**  
**PRIVIND LUCRĂRI ELECTRICE**  
**COD CPV: 45310000-3**

**Obiectul procedurii „Lucrări electrice – ILUMINAT PERIMETRAL DE VEGHE”.**

Ofertantul va trebui să prezinte oferta pentru lucrările solicitate prin prezentul caiet de sarcini, pentru ca oferta să fie considerată admisibilă.

**Termenul de valabilitate al contractului:** 30 zile.

Operatorul economic se obligă să efectueze lucrările solicitate la sediul autorității contractante, în termenul prevăzut.

**Propunerea tehnică:** trebuie să cuprindă lucrările din prezentul caiet de sarcini, cu caracteristicile precizate.

**Propunerea financiară:**

Oferta financiară va conține atât valoarea fără TVA, cât și valoarea cu TVA.

Oferta va fi depusă și înregistrată la Biroul Secretariat al Colegiului Național „Nicolae Iorga”, str. Berceni, nr. 42 sau pe adresa de e-mail: [cn.iorga@gmail.com](mailto:cn.iorga@gmail.com)

**OBIECTIVUL LUCRĂRII:**

**„Lucrări electrice – ILUMINAT PERIMETRAL DE VEGHE”.**

Contractantul este obligat să prezinte atestat A.N.R.E.

Lucrările vor fi executate în acord cu legislația, standardele și normativele aflate în vigoare și se vor respecta normele de protecție a muncii și PSI.

Contractantului lucrărilor de execuție îi revine întreaga responsabilitate pentru toate operațiile executate, pentru procedeele de execuție utilizate și pentru calitatea materialelor, certificarea cu documente justificative, de asemenea are obligația să repare eventualele deteriorări ale pereților (tencuit și vărui).

Executantul este obligat să verifice planurile PT ale instalațiilor electrice conform proiectului și legenda aferentă, înainte de procurarea materialelor și începerea execuției.

Executantul este obligat să verifice toate dimensiunile înainte de procurarea materialelor și începerea execuției lucrării.

În timpul execuției lucrării se vor proteja: pardoselile, mobilierul, caloriferele, panouri, aviziere, etc, care nu fac obiectul lucrărilor pentru a nu fi distruse odată cu executarea lucrărilor.

**Lucrarea cuprinde următoarele:**

- Realizarea instalatie electrice si montarea de lampa cu senzor crepuscular pentru urmatoarele puncte;
  - **Intrare profesori;**
  - **Intrare elevi;**
  - **Sala de sport;**
  - **Scoala cu clasele V-VIII.**

**Cantități de materiale necesare aproximative:**

- Montat corp de iluminat special tip plafoniera cu LED,difuzanta -1 buc.
- Plafoniera LED 35 W -1 buc.
- Spot luminos,terminal optic ajustabil(PROIECTOR) montat pe dibluri din material plastic-3buc.
- Proiector LED 30W -3 buc.
- Montat senzor crepuscular -4buc.
- Senzor crepuscular -4 buc.
- Montat canalet cabluri PVC 12x12 - 16 m.
- Conductor de cupru izolat introdus in tuburi de protectie cu sectiune de pina la 1,5mmp-50 m.
- Conductor FY 1X1,5 -50m.
- Doze derivatie pentru cabluri sau tevi de instalatii -4 buc.
- Materiale auxiliare-dibluri, izolier,bride,etc.

Intocmit,

Iliescu Elena

